

MEMORIA DE CALCULO			
CONS. INTERM. DE SAUDE DA MICRORREG. MEDIO JEQUITINHONHA			
OBRA: PINTURA DO CONS. INTERM. DE SAUDE DA MICRORREG. MEDIO JEQUITINHONHA.		DATA: 06/01/2024	
LOCAL: Rua Antônio Claudio Carvalho, n.133, Santa Tereza – Araçuaí-MG		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA OUT/2024 sem desoneração		()	INDIRETA ()
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses		DIRETA (x)	BDI
			23,12%

ITEM	CODIGO	MEMORIA DE CALCULO	
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.0			
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM ELICALPITO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1 UNIDADE
2		PINTURA	
2.1	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA REMOÇÃO DE TINTAS	
		CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA=(3,00+3,25+3,50+3,25) X FE DIRETO (3,00)+37,50 M² DESCONTOS= JANELA (2,15X0,85) + PORTA (2,40X0,92)+3,40 M² AREA TOTAL = 32,42 M²
		SALA DE EXAMES OFTALMO	AREA = (3,00+2,25+3,00+2,25) X FE DIRETO (3,00)+21,20 M² DESCONTOS= JANELA (1,45X0,85)+PORTA (0,80X2,10)+2,80 M² AREA TOTAL = 28,40 M²
		SALA DE EXAME EEG	AREA = (3,00+2,25+3,00+2,25) X FE DIRETO (3,00)+21,20 M² DESCONTOS= JANELA (1,45X0,85)+PORTA (0,80X2,10)+2,80 M² AREA TOTAL = 28,40 M²
		SALA DE ARQUIVOS	AREA=(3,00+3,25+3,50+3,25) X FE DIRETO (3,00)+37,50 M² DESCONTOS= JANELA (2,15X0,85) + PORTA (0,80X2,10)+3,40 M² AREA TOTAL = 34,10 M²
		ESTERILIZAÇÃO	AREA = (3,00+1,60+3,00+1,60) X FE DIRETO (3,00)+27,60 M² DESCONTOS= JANELA (1,00X0,85) + PORTA (0,80X2,10)+0,80 M² AREA TOTAL = 24,82 M²
		UTILIDADES E EXPURGO	AREA = (3,00+1,60+3,00+1,60) X FE DIRETO (3,00)+27,60 M² DESCONTOS= JANELA (1,00X0,85) + PORTA (0,80X2,10)+0,80 M² AREA TOTAL = 24,82 M²
		RECEPCAO REGISTROS/ESPERA	AREA = (6,00+3,00+6,50+3,00) X FE DIRETO (3,00)+57,30 M² DESCONTOS= JANELAS (2X1,30X0,85)+ PORTAS (2X0,80X2,10)+VÃO (1,50X2,10)+15,07 M² AREA TOTAL = 41,93 M²
		VESTUARIO MASCULINO	AREA = (3,00+1,75+3,00+1,75) X FE DIRETO (3,00)+28,38 M² DESCONTOS= JANELA (1,20X0,85) + PORTAS (3X0,80X2,10)+4,00 M² AREA TOTAL = 22,38 M²
		VESTUARIO FEMININO	AREA = (3,00+1,75+3,00+1,75) X FE DIRETO (3,00)+28,38 M² DESCONTOS= JANELA (1,20X0,85) + PORTAS (3X0,80X2,10)+4,00 M² AREA TOTAL = 22,38 M²
		CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA = (3,00+3,10+3,00+3,10) X FE DIRETO (3,00)+36,80 M² DESCONTOS= JANELA (2,00X0,85) + PORTA (2,40X0,92)+5,68 M² AREA TOTAL = 30,92 M²
		ROUPARIUM/CEP. LIVRO	AREA=(3,00+1,00+3,00+1,00)+(1,00+1,80+1,00+1,80) X FE DIRETO (3,00)+40,80 M² DESCONTOS= JANELA (2X0,80X0,85) + PORTAS (2X0,80X2,10)+4,64 M² AREA TOTAL = 36,16 M²
		HALL INTERNO	AREA=(16,35+16,35+1,65+1,65) X FE DIRETO (3,00) + 188 M² DESCONTOS= JANELA (12X0,80X2,10) + (1,50X2,10)+23,31 M² AREA TOTAL = 164,69 M²
		PAREDES EXTERNAS	AREA=(8,10+18,00+8,10+18,00) X FE DIRETO (3,00) + 156,90 M² DESCONTOS = PORTAS (3X0,80X2,10) + (2,00X2,40) + JANELAS (9,00X0,85)+(9,00X0,85)+(2X1,30X0,85)+(2X1,50X0,85)+(2X1,40X0,85)+(2X0,50X0,85)+(2X1,20X0,85)+(2,00X0,85)+2,80 M² AREA TOTAL = 131,86 M²
		SALA REUNIÕES	AREA = (6,00+8,50+8,50+8,50) X FE DIRETO (3,00)+71,10 M² DESCONTOS = JANELA (3X1,00X0,85) + PORTAS (1,20X2,10)+(0,80X2,10)+6,00M² AREA TOTAL = 65,10 M²
		SALA ADM. FINANCEIRO	AREA = (5,10+2,75+5,10+2,75+2,75) X FE DIRETO (3,00)+55,35 M² DESCONTOS= JANELA (1,20X1,00) + PORTAS (1,20X2,10) + (0,70X2,10)+(0,80X2,10)+6,87 M² AREA TOTAL = 48,48 M²
		CONSULTORIO	AREA = (3,95+3,50+3,50+3,50) X FE DIRETO (3,00)+44,70 M² DESCONTOS = JANELA (2X1,60X1,00) + PORTAS (2X0,80X2,10)+6,56M² AREA TOTAL = 38,14 M²
		CONSULTORIO	AREA = (6,85+3,35+6,85+3,35) X FE DIRETO (3,00)+61,20 M² DESCONTOS= JANELA (2,20X1,00) + PORTAS (0,80X2,10)+3,88M² AREA TOTAL = 57,32 M²
		SALA ADM. FATURAMENTO	AREA = (5,03+2,5+5,03+2,5) X FE DIRETO (3,00)+45,18 M² DESCONTOS= JANELA (1,50X1,00) + PORTAS (0,80X2,10) +3,18 M² AREA TOTAL = 42,00 M²
		CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA = (6,25+3,35+6,25+3,35) X FE DIRETO (3,00)+67,60 M² DESCONTOS= JANELA (2X1,60X1,00) + PORTA (0,80X2,10)+3,68 M² AREA TOTAL = 53,92 M²
		CONSULTORIO ULTRASSOM MASTOLOGIA	AREA = (4,50+3,35+4,50+3,35) X FE DIRETO (3,00)+47,10 M² DESCONTOS= JANELA (1,00X1,00) + PORTA (0,80X2,10)+2,80 M² AREA TOTAL = 44,32 M²
		SALA PAIXO	AREA = (5,00+3,35+5,00+3,35) X FE DIRETO (3,00)+50,10 M² DESCONTOS= PORTA (2X0,80X2,10)+ (1,20X2,10)+5,88 M² AREA TOTAL = 44,22 M²
		SALA REVELAÇÃO	AREA = (2,00+3,62+2,00+3,62) X FE DIRETO (3,00)+33,72 M² DESCONTOS= PORTA (2X0,80X2,10)+ (0,80X2,10)+4,62 M² AREA TOTAL = 29,10 M²
		SALA MAMOGRAFIA	AREA = (4,10+3,50+4,10+3,50) X FE DIRETO (3,00)+45,42 M² DESCONTOS= PORTA (2X0,80X2,10) + JANELA (1,20X1,00)+4,56 M² AREA TOTAL = 40,86 M²
		ALMOXARFADO	AREA = (5,15+2,95+5,15+2,95) X FE DIRETO (3,00)+48,60 M² DESCONTOS= PORTA (0,80X2,10)+ 1,68 M² AREA TOTAL = 46,92 M²
		CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA=(5,19+5,19+5,19+5,19) X FE DIRETO (3,00)+61,74 M² DESCONTOS= PORTA (0,80X2,10)+ 1,68 M² AREA TOTAL = 60,06 M²
		SALA PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS	AREA=(6,50+3,44+3,44) X FE DIRETO (3,00)+59,64M² DESCONTOS= PORTA (0,80X2,10)+ JANELA (1,80X1,00)+3,48M² AREA TOTAL = 56,16 M²
		HALL INTERNO	AREA=(12,41+1,35+12,41+1,35) X FE DIRETO (3,00) +82,56 M² DESCONTOS = PORTAS (4X0,80X2,10) + (1,50X2,10)+JANELAS (4X1,80X1,00)+18,44M² AREA TOTAL = 64,12 M²
		PAREDES EXTERNAS	AREA=(4,85+14,85+14,85+14,85)+3,30+4,30+3,35+3,35+6,10+1,05+1,05+6,15+11,05+6,85+18,85+17,75+1,50+7,00+7,00) X FE DIRETO (3,00) + 471,39 M² DESCONTOS = PORTAS (3X0,80X2,10) +(2X1,20X2,10)+(2X1,20X2,10)+(2X1,20X2,10)+(2X1,20X2,10)+(2,40X2,10)+(1,50X2,10)+JANELAS (2,20X1,00)+(1,20X1,00)+(2X1,20X0,80)+(2X1,60X1,00)+(3X1,00X0,50)+(1,50X1,00)+(3X1,00X1,00)+(0,80X1,00)+(1,80X0,80)+(1,80X1,00)+(0,84X3,00)+75,28 M² AREA TOTAL = 396,11 M²
		FACHADA / MURO	AREA=(42,15+41,85+24,00+23,70+3,00+4,07+12,05+7,65+11,40) X FE DIRETO (3,00) + 517,11 M² DESCONTOS = PORTAS (3,00X2,10)+(3,00X2,10)+(1,50X2,10)+(1,50X2,10)+(2,40X2,10)+(2,40X2,10)+28,98M² AREA TOTAL = 488,13 M²

2.2	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETOS PARA REMOÇÃO DE TINTAS	<p>CONSULTORIO INDEFERENCIADO + 3,00x2,25= 6,75m² SALA DE EXAMES OFTALMO + 3,00x2,20 = 6,60M² SALA DE EXAME EGG + 3,00x2,20 + 4,60M² SALA DE ARQUIVOS + 3,00x2,25 = 6,75M² ESTERELIZAÇÃO + 3,00x1,60 = 4,80M² UTILIDADES E EXPURGOS + 3,00x1,60 = 4,80 M² RECEPÇÃO REGISTROS/ESPERA + 6,50x3,00= 19,50 M² VESTIÁRIO MASCULINO + (3,00x1,73)+(2x1,20x1,43)= 8,62 M² VESTIÁRIO FEMININO + (3,00x1,73)+(2x1,20x1,43)= 8,62 M² CONSULTORIO INDEFERENCIADO + 3,00x3,10 = 9,30M² ROUPARIA/DEP. LIXO + 3,00 x 1,50 = 4,50M²</p> <p>IS FEM + 1,70x2,00= 3,40 M² HALL INTERNO + 15,30x1,50= 22,95 M² SALA DE REUNIÕES + 5,00x6,85 = 23,70 M² SALA ADM. FINANCEIRO + 5,10x2,75 = 14,10 M² CONSULTORIO + 3,00x3,50= 10,50 M² ISF + 1,45x1,23= 1,78 M² ISM + 1,45x1,23= 1,78 M² SALA ADM. FATURAMENTO + 5,10x2,75 = 14,10 M² CONSULTORIO INDEFERENCIADO + 6,85 x 3,35 = 22,94 M² BANHO + 1,32 x 2,20 = 2,90 M² FONTO + 1,80 x 2,35 = 4,23 M² CONSULTORIO INDEFERENCIADO + 6,25 x 3,35 = 20,95 M² CONSULTORIO ULTRASSOM MASTOLOGIA + 4,50x3,35= 12,94 M² IS + 1,45x1,20 = 1,74 M² IS PACIENTES + 1,80x1,85= 3,33 M² REBERCULARIO + 3,20x1,85= 5,92 M² SALA RAO X + 5,50x3,35 = 18,43 M² SALA REVELAÇÃO + 2,00x3,62 = 7,24 M² IS + 1,50x2,00 = 3,00 M² SALA MAMMOGRAFIA + 4,07 x 3,50 = 14,24 M² ALMOXARIFADO + 5,15x2,95 = 15,19 M² CONSULTORIO INDEFERENCIADO + 5,30x1,81 = 9,49 M² SALA PROCEDIMENTO ORTOPEDICOS + 6,50x3,44 = 22,36 M² COPAS + 6,50x2,30 = 14,95 M² HALL INTERNO + 12,41x1,35 = 16,75 M²</p>																																																								
2.3	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVELY SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	<table border="1"> <tr> <td>CONSULTORIO INDEFERENCIADO</td> <td>AREA + (3,00-3,25-3,00-3,25) X PE DIREITO (3,00)=37,50 M² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80) + PORTA (0,80x2,10)=3,40 M² AREA TOTAL = 34,10 M²</td> </tr> <tr> <td>SALA DE EXAMES OFTALMO</td> <td>AREA + (3,00-2,20-3,00-2,20) X PE DIREITO (3,00)=31,20 M² DESCONTOS= JANELA (1,40x0,80)+PORTA (0,80x2,10)=2,80 M² AREA TOTAL = 28,40 M²</td> </tr> <tr> <td>SALA DE EXAME EGG</td> <td>AREA + (3,00-2,20-3,00-2,20) X PE DIREITO (3,00)=31,20 M² DESCONTOS= JANELA (1,40x0,80)+PORTA (0,80x2,10)=2,80 M² AREA TOTAL = 28,40 M²</td> </tr> <tr> <td>SALA DE ARQUIVOS</td> <td>AREA + (3,00-3,25-3,00-3,25) X PE DIREITO (3,00)=37,50 M² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80) + PORTA (0,80x2,10)=3,40 M² AREA TOTAL = 34,10 M²</td> </tr> <tr> <td>ESTERELIZAÇÃO</td> <td>AREA + (3,00-1,60-3,00-1,60) X PE DIREITO (3,00)=27,60 M² DESCONTOS= JANELA (1,00x0,80)+ PORTA (0,80x2,10)+GUCHÊ (1,00x1,10)=3,58 M² AREA TOTAL = 24,02 M²</td> </tr> <tr> <td>UTILIDADES E EXPURGOS</td> <td>AREA + (3,00-1,60-3,00-1,60) X PE DIREITO (3,00)=27,60 M² DESCONTOS= JANELA (1,00x0,80)+ PORTA (0,80x2,10)+GUCHÊ (1,00x1,10)=3,58 M² AREA TOTAL = 24,02 M²</td> </tr> <tr> <td>RECEPÇÃO REGISTROS/ESPERA</td> <td>AREA + (6,50-3,00-6,50-3,00) X PE DIREITO (3,00)=67,00 M² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80)+ PORTAS (2x0,80x2,10)+(2,00x2,40)+VÃO (1,50x2,10)=15,07 M² AREA TOTAL = 41,93 M²</td> </tr> <tr> <td>VESTIÁRIO MASCULINO</td> <td>AREA + (3,00-1,73-3,00-1,73) X PE DIREITO (3,00)=28,38 M² DESCONTOS= JANELA (1,20x0,80)+ PORTAS (2x0,80x2,10)=4,00 M² AREA TOTAL = 24,38 M²</td> </tr> <tr> <td>VESTIÁRIO FEMININO</td> <td>AREA + (3,00-1,73-3,00-1,73) X PE DIREITO (3,00)=28,38 M² DESCONTOS= JANELA (1,20x0,80)+ PORTAS (2x0,80x2,10)=4,00 M² AREA TOTAL = 24,38 M²</td> </tr> <tr> <td>CONSULTORIO INDEFERENCIADO</td> <td>AREA + (3,00-3,10-3,00-3,10) X PE DIREITO (3,00)=36,60 M² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80) + PORTA (2,40x0,80)=3,58 M² AREA TOTAL = 33,02 M²</td> </tr> <tr> <td>ROUPARIA/DEP. LIXO</td> <td>AREA+(3,00-1,00-3,00-1,00)+(1,00-1,80+1,00-1,80) X PE DIREITO (3,00)=40,80 M² DESCONTOS= JANELA (2x0,80x0,80) + PORTAS (2x0,80x2,10)=4,64 M² AREA TOTAL = 36,16 M²</td> </tr> <tr> <td>HALL INTERNO</td> <td>AREA=(16,35+16,35+1,65+1,65) X PE DIREITO (3,00) = 108 M² DESCONTOS = PORTAS (12x0,80x2,10) + (1,50x2,10)+23,31 AREA TOTAL = 84,69 M²</td> </tr> <tr> <td>PAREDES EXTERNAS</td> <td>AREA=(8,10+18,00+8,10+18,00) X PE DIREITO (3,00) = 156,90 M² DESCONTOS = PORTAS (2x0,80x2,10) + (2,00x2,40) + JANELAS (0,80x2,10)+(0,80x2,10)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)=26,54 AREA TOTAL = 130,36 M²</td> </tr> <tr> <td>SALA REUNIÕES</td> <td>AREA + (5,00-2,95-5,00-2,95) X PE DIREITO (3,00)=71,10 M² DESCONTOS = JANELA (3x1,20x0,60) + PORTAS (1,20x2,10)+(0,80x2,10)=6,00M² AREA TOTAL = 65,10 M²</td> </tr> <tr> <td>SALAADM. FINANCEIRO</td> <td>AREA + (5,10-2,75-5,10-2,75) X PE DIREITO (3,00)=55,35 M² DESCONTOS= JANELA (1,20x1,00) + PORTAS (1,20x2,10) + (0,70x2,10)=0,80x2,10 = 6,87 M² AREA TOTAL = 48,48 M²</td> </tr> <tr> <td>CONSULTORIO</td> <td>AREA + (3,95-3,50-3,95-3,50) X PE DIREITO (3,00)=44,70 M² DESCONTOS = JANELA (2x1,60x1,00) + PORTAS (2x0,80x2,10)=6,56M² AREA TOTAL = 38,14 M²</td> </tr> <tr> <td>CONSULTORIO</td> <td>AREA + (6,85-3,35-6,85-3,35) X PE DIREITO (3,00)=61,20 M² DESCONTOS= JANELA (2,20x1,00) + PORTAS (0,80x2,10)+ 3,88M² AREA TOTAL = 57,32 M²</td> </tr> <tr> <td>SALAADM. FATURAMENTO</td> <td>AREA + (5,03-2,54-5,03-2,54) X PE DIREITO (3,00)=45,18 M² DESCONTOS= JANELA (1,50x1,00) + PORTAS (0,80x2,10) = 3,18 M² AREA TOTAL = 42,00 M²</td> </tr> <tr> <td>CONSULTORIO INDEFERENCIADO</td> <td>AREA + (6,25-3,25-6,25-3,25) X PE DIREITO (3,00)=67,60 M² DESCONTOS= JANELA (2x1,80x1,00) + PORTA (0,80x2,10)=3,58 M² AREA TOTAL = 64,02 M²</td> </tr> <tr> <td>CONSULTORIO ULTRASSOM MASTOLOGIA</td> <td>AREA + (4,50-3,35-4,50-3,35) X PE DIREITO (3,00)=47,10 M² DESCONTOS= JANELA (1,00x1,00) + PORTA (0,80x2,10)=2,58 M² AREA TOTAL = 44,52 M²</td> </tr> <tr> <td>SALA RAOX</td> <td>AREA + (5,00-3,35-5,00-3,35) X PE DIREITO (3,00)=50,10 M² DESCONTOS= PORTA (2x0,80x2,10) + (1,20x2,10)=5,88 M² AREA TOTAL = 44,22 M²</td> </tr> <tr> <td>SALA REVELAÇÃO</td> <td>AREA + (2,00-3,62-2,00-3,62) X PE DIREITO (3,00)=33,72 M² DESCONTOS= PORTA (2x0,80x2,10) + (0,80x2,10)=4,62 M² AREA TOTAL = 29,10 M²</td> </tr> <tr> <td>SALA MAMMOGRAFIA</td> <td>AREA + (4,10-3,50-4,10-3,50) X PE DIREITO (3,00)=45,42 M² DESCONTOS= PORTA (2x0,80x2,10) + JANELA (1,20x1,20)=4,56 M² AREA TOTAL = 40,86 M²</td> </tr> <tr> <td>ALMOXARIFADO</td> <td>AREA + (5,15-2,95-5,15-2,95) X PE DIREITO (3,00)=48,60 M² DESCONTOS= PORTA (0,80x2,10) = 1,68 M² AREA TOTAL = 46,92 M²</td> </tr> <tr> <td>CONSULTORIO INDEFERENCIADO</td> <td>AREA + (5,15-2,95-5,15-2,95) X PE DIREITO (3,00)=48,60 M² DESCONTOS= PORTA (0,80x2,10) = 1,68 M² AREA TOTAL = 46,92 M²</td> </tr> <tr> <td>SALA PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS</td> <td>AREA + (6,50-3,44-6,50-3,44) X PE DIREITO (3,00)=59,84M² DESCONTOS= PORTA (0,80x2,10)+ JANELA (1,80x1,00)=3,48M² AREA TOTAL = 56,36 M²</td> </tr> <tr> <td>HALL INTERNO</td> <td>AREA+(12,41+1,35+12,41+1,35) X PE DIREITO (3,00) = 82,56 M² DESCONTOS = PORTAS (4x0,80x2,10) + (1,20x2,10)+JANELAS (4x1,80x1,00)=16,48M² AREA TOTAL = 66,08 M²</td> </tr> <tr> <td>PAREDES EXTERNAS</td> <td>AREA=(14,00+14,00+18,00+18,00+4,30+3,65+6,10+6,10+1,95+1,95+1,82+1,82+15,11+0,65+6,85+18,65+17,75+1,50+7,00+7,00) X PE DIREITO (3,00) = 471,39 M² DESCONTOS = PORTAS (8x0,80x2,10) + (2x1,20x2,10)+(2x1,20x2,10)+(2,40x2,10)+(2,40x2,10)+(3x1,50x2,10)+JANELAS (2,20x1,00)+(1,20x1,00)+(2x1,20x0,60)+(2x1,20x0,60)+(3x1,00x0,60)+(3x1,00x1,00)+(0,80x1,00)+(1,80x0,60)=75,38 M² AREA TOTAL = 396,01 M²</td> </tr> </table>	CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA + (3,00-3,25-3,00-3,25) X PE DIREITO (3,00)=37,50 M ² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80) + PORTA (0,80x2,10)=3,40 M ² AREA TOTAL = 34,10 M ²	SALA DE EXAMES OFTALMO	AREA + (3,00-2,20-3,00-2,20) X PE DIREITO (3,00)=31,20 M ² DESCONTOS= JANELA (1,40x0,80)+PORTA (0,80x2,10)=2,80 M ² AREA TOTAL = 28,40 M ²	SALA DE EXAME EGG	AREA + (3,00-2,20-3,00-2,20) X PE DIREITO (3,00)=31,20 M ² DESCONTOS= JANELA (1,40x0,80)+PORTA (0,80x2,10)=2,80 M ² AREA TOTAL = 28,40 M ²	SALA DE ARQUIVOS	AREA + (3,00-3,25-3,00-3,25) X PE DIREITO (3,00)=37,50 M ² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80) + PORTA (0,80x2,10)=3,40 M ² AREA TOTAL = 34,10 M ²	ESTERELIZAÇÃO	AREA + (3,00-1,60-3,00-1,60) X PE DIREITO (3,00)=27,60 M ² DESCONTOS= JANELA (1,00x0,80)+ PORTA (0,80x2,10)+GUCHÊ (1,00x1,10)=3,58 M ² AREA TOTAL = 24,02 M ²	UTILIDADES E EXPURGOS	AREA + (3,00-1,60-3,00-1,60) X PE DIREITO (3,00)=27,60 M ² DESCONTOS= JANELA (1,00x0,80)+ PORTA (0,80x2,10)+GUCHÊ (1,00x1,10)=3,58 M ² AREA TOTAL = 24,02 M ²	RECEPÇÃO REGISTROS/ESPERA	AREA + (6,50-3,00-6,50-3,00) X PE DIREITO (3,00)=67,00 M ² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80)+ PORTAS (2x0,80x2,10)+(2,00x2,40)+VÃO (1,50x2,10)=15,07 M ² AREA TOTAL = 41,93 M ²	VESTIÁRIO MASCULINO	AREA + (3,00-1,73-3,00-1,73) X PE DIREITO (3,00)=28,38 M ² DESCONTOS= JANELA (1,20x0,80)+ PORTAS (2x0,80x2,10)=4,00 M ² AREA TOTAL = 24,38 M ²	VESTIÁRIO FEMININO	AREA + (3,00-1,73-3,00-1,73) X PE DIREITO (3,00)=28,38 M ² DESCONTOS= JANELA (1,20x0,80)+ PORTAS (2x0,80x2,10)=4,00 M ² AREA TOTAL = 24,38 M ²	CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA + (3,00-3,10-3,00-3,10) X PE DIREITO (3,00)=36,60 M ² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80) + PORTA (2,40x0,80)=3,58 M ² AREA TOTAL = 33,02 M ²	ROUPARIA/DEP. LIXO	AREA+(3,00-1,00-3,00-1,00)+(1,00-1,80+1,00-1,80) X PE DIREITO (3,00)=40,80 M ² DESCONTOS= JANELA (2x0,80x0,80) + PORTAS (2x0,80x2,10)=4,64 M ² AREA TOTAL = 36,16 M ²	HALL INTERNO	AREA=(16,35+16,35+1,65+1,65) X PE DIREITO (3,00) = 108 M ² DESCONTOS = PORTAS (12x0,80x2,10) + (1,50x2,10)+23,31 AREA TOTAL = 84,69 M ²	PAREDES EXTERNAS	AREA=(8,10+18,00+8,10+18,00) X PE DIREITO (3,00) = 156,90 M ² DESCONTOS = PORTAS (2x0,80x2,10) + (2,00x2,40) + JANELAS (0,80x2,10)+(0,80x2,10)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)=26,54 AREA TOTAL = 130,36 M ²	SALA REUNIÕES	AREA + (5,00-2,95-5,00-2,95) X PE DIREITO (3,00)=71,10 M ² DESCONTOS = JANELA (3x1,20x0,60) + PORTAS (1,20x2,10)+(0,80x2,10)=6,00M ² AREA TOTAL = 65,10 M ²	SALAADM. FINANCEIRO	AREA + (5,10-2,75-5,10-2,75) X PE DIREITO (3,00)=55,35 M ² DESCONTOS= JANELA (1,20x1,00) + PORTAS (1,20x2,10) + (0,70x2,10)=0,80x2,10 = 6,87 M ² AREA TOTAL = 48,48 M ²	CONSULTORIO	AREA + (3,95-3,50-3,95-3,50) X PE DIREITO (3,00)=44,70 M ² DESCONTOS = JANELA (2x1,60x1,00) + PORTAS (2x0,80x2,10)=6,56M ² AREA TOTAL = 38,14 M ²	CONSULTORIO	AREA + (6,85-3,35-6,85-3,35) X PE DIREITO (3,00)=61,20 M ² DESCONTOS= JANELA (2,20x1,00) + PORTAS (0,80x2,10)+ 3,88M ² AREA TOTAL = 57,32 M ²	SALAADM. FATURAMENTO	AREA + (5,03-2,54-5,03-2,54) X PE DIREITO (3,00)=45,18 M ² DESCONTOS= JANELA (1,50x1,00) + PORTAS (0,80x2,10) = 3,18 M ² AREA TOTAL = 42,00 M ²	CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA + (6,25-3,25-6,25-3,25) X PE DIREITO (3,00)=67,60 M ² DESCONTOS= JANELA (2x1,80x1,00) + PORTA (0,80x2,10)=3,58 M ² AREA TOTAL = 64,02 M ²	CONSULTORIO ULTRASSOM MASTOLOGIA	AREA + (4,50-3,35-4,50-3,35) X PE DIREITO (3,00)=47,10 M ² DESCONTOS= JANELA (1,00x1,00) + PORTA (0,80x2,10)=2,58 M ² AREA TOTAL = 44,52 M ²	SALA RAOX	AREA + (5,00-3,35-5,00-3,35) X PE DIREITO (3,00)=50,10 M ² DESCONTOS= PORTA (2x0,80x2,10) + (1,20x2,10)=5,88 M ² AREA TOTAL = 44,22 M ²	SALA REVELAÇÃO	AREA + (2,00-3,62-2,00-3,62) X PE DIREITO (3,00)=33,72 M ² DESCONTOS= PORTA (2x0,80x2,10) + (0,80x2,10)=4,62 M ² AREA TOTAL = 29,10 M ²	SALA MAMMOGRAFIA	AREA + (4,10-3,50-4,10-3,50) X PE DIREITO (3,00)=45,42 M ² DESCONTOS= PORTA (2x0,80x2,10) + JANELA (1,20x1,20)=4,56 M ² AREA TOTAL = 40,86 M ²	ALMOXARIFADO	AREA + (5,15-2,95-5,15-2,95) X PE DIREITO (3,00)=48,60 M ² DESCONTOS= PORTA (0,80x2,10) = 1,68 M ² AREA TOTAL = 46,92 M ²	CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA + (5,15-2,95-5,15-2,95) X PE DIREITO (3,00)=48,60 M ² DESCONTOS= PORTA (0,80x2,10) = 1,68 M ² AREA TOTAL = 46,92 M ²	SALA PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS	AREA + (6,50-3,44-6,50-3,44) X PE DIREITO (3,00)=59,84M ² DESCONTOS= PORTA (0,80x2,10)+ JANELA (1,80x1,00)=3,48M ² AREA TOTAL = 56,36 M ²	HALL INTERNO	AREA+(12,41+1,35+12,41+1,35) X PE DIREITO (3,00) = 82,56 M ² DESCONTOS = PORTAS (4x0,80x2,10) + (1,20x2,10)+JANELAS (4x1,80x1,00)=16,48M ² AREA TOTAL = 66,08 M ²	PAREDES EXTERNAS	AREA=(14,00+14,00+18,00+18,00+4,30+3,65+6,10+6,10+1,95+1,95+1,82+1,82+15,11+0,65+6,85+18,65+17,75+1,50+7,00+7,00) X PE DIREITO (3,00) = 471,39 M ² DESCONTOS = PORTAS (8x0,80x2,10) + (2x1,20x2,10)+(2x1,20x2,10)+(2,40x2,10)+(2,40x2,10)+(3x1,50x2,10)+JANELAS (2,20x1,00)+(1,20x1,00)+(2x1,20x0,60)+(2x1,20x0,60)+(3x1,00x0,60)+(3x1,00x1,00)+(0,80x1,00)+(1,80x0,60)=75,38 M ² AREA TOTAL = 396,01 M ²
CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA + (3,00-3,25-3,00-3,25) X PE DIREITO (3,00)=37,50 M ² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80) + PORTA (0,80x2,10)=3,40 M ² AREA TOTAL = 34,10 M ²																																																										
SALA DE EXAMES OFTALMO	AREA + (3,00-2,20-3,00-2,20) X PE DIREITO (3,00)=31,20 M ² DESCONTOS= JANELA (1,40x0,80)+PORTA (0,80x2,10)=2,80 M ² AREA TOTAL = 28,40 M ²																																																										
SALA DE EXAME EGG	AREA + (3,00-2,20-3,00-2,20) X PE DIREITO (3,00)=31,20 M ² DESCONTOS= JANELA (1,40x0,80)+PORTA (0,80x2,10)=2,80 M ² AREA TOTAL = 28,40 M ²																																																										
SALA DE ARQUIVOS	AREA + (3,00-3,25-3,00-3,25) X PE DIREITO (3,00)=37,50 M ² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80) + PORTA (0,80x2,10)=3,40 M ² AREA TOTAL = 34,10 M ²																																																										
ESTERELIZAÇÃO	AREA + (3,00-1,60-3,00-1,60) X PE DIREITO (3,00)=27,60 M ² DESCONTOS= JANELA (1,00x0,80)+ PORTA (0,80x2,10)+GUCHÊ (1,00x1,10)=3,58 M ² AREA TOTAL = 24,02 M ²																																																										
UTILIDADES E EXPURGOS	AREA + (3,00-1,60-3,00-1,60) X PE DIREITO (3,00)=27,60 M ² DESCONTOS= JANELA (1,00x0,80)+ PORTA (0,80x2,10)+GUCHÊ (1,00x1,10)=3,58 M ² AREA TOTAL = 24,02 M ²																																																										
RECEPÇÃO REGISTROS/ESPERA	AREA + (6,50-3,00-6,50-3,00) X PE DIREITO (3,00)=67,00 M ² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80)+ PORTAS (2x0,80x2,10)+(2,00x2,40)+VÃO (1,50x2,10)=15,07 M ² AREA TOTAL = 41,93 M ²																																																										
VESTIÁRIO MASCULINO	AREA + (3,00-1,73-3,00-1,73) X PE DIREITO (3,00)=28,38 M ² DESCONTOS= JANELA (1,20x0,80)+ PORTAS (2x0,80x2,10)=4,00 M ² AREA TOTAL = 24,38 M ²																																																										
VESTIÁRIO FEMININO	AREA + (3,00-1,73-3,00-1,73) X PE DIREITO (3,00)=28,38 M ² DESCONTOS= JANELA (1,20x0,80)+ PORTAS (2x0,80x2,10)=4,00 M ² AREA TOTAL = 24,38 M ²																																																										
CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA + (3,00-3,10-3,00-3,10) X PE DIREITO (3,00)=36,60 M ² DESCONTOS= JANELA (2,15x0,80) + PORTA (2,40x0,80)=3,58 M ² AREA TOTAL = 33,02 M ²																																																										
ROUPARIA/DEP. LIXO	AREA+(3,00-1,00-3,00-1,00)+(1,00-1,80+1,00-1,80) X PE DIREITO (3,00)=40,80 M ² DESCONTOS= JANELA (2x0,80x0,80) + PORTAS (2x0,80x2,10)=4,64 M ² AREA TOTAL = 36,16 M ²																																																										
HALL INTERNO	AREA=(16,35+16,35+1,65+1,65) X PE DIREITO (3,00) = 108 M ² DESCONTOS = PORTAS (12x0,80x2,10) + (1,50x2,10)+23,31 AREA TOTAL = 84,69 M ²																																																										
PAREDES EXTERNAS	AREA=(8,10+18,00+8,10+18,00) X PE DIREITO (3,00) = 156,90 M ² DESCONTOS = PORTAS (2x0,80x2,10) + (2,00x2,40) + JANELAS (0,80x2,10)+(0,80x2,10)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)+(2x1,20x0,80)=26,54 AREA TOTAL = 130,36 M ²																																																										
SALA REUNIÕES	AREA + (5,00-2,95-5,00-2,95) X PE DIREITO (3,00)=71,10 M ² DESCONTOS = JANELA (3x1,20x0,60) + PORTAS (1,20x2,10)+(0,80x2,10)=6,00M ² AREA TOTAL = 65,10 M ²																																																										
SALAADM. FINANCEIRO	AREA + (5,10-2,75-5,10-2,75) X PE DIREITO (3,00)=55,35 M ² DESCONTOS= JANELA (1,20x1,00) + PORTAS (1,20x2,10) + (0,70x2,10)=0,80x2,10 = 6,87 M ² AREA TOTAL = 48,48 M ²																																																										
CONSULTORIO	AREA + (3,95-3,50-3,95-3,50) X PE DIREITO (3,00)=44,70 M ² DESCONTOS = JANELA (2x1,60x1,00) + PORTAS (2x0,80x2,10)=6,56M ² AREA TOTAL = 38,14 M ²																																																										
CONSULTORIO	AREA + (6,85-3,35-6,85-3,35) X PE DIREITO (3,00)=61,20 M ² DESCONTOS= JANELA (2,20x1,00) + PORTAS (0,80x2,10)+ 3,88M ² AREA TOTAL = 57,32 M ²																																																										
SALAADM. FATURAMENTO	AREA + (5,03-2,54-5,03-2,54) X PE DIREITO (3,00)=45,18 M ² DESCONTOS= JANELA (1,50x1,00) + PORTAS (0,80x2,10) = 3,18 M ² AREA TOTAL = 42,00 M ²																																																										
CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA + (6,25-3,25-6,25-3,25) X PE DIREITO (3,00)=67,60 M ² DESCONTOS= JANELA (2x1,80x1,00) + PORTA (0,80x2,10)=3,58 M ² AREA TOTAL = 64,02 M ²																																																										
CONSULTORIO ULTRASSOM MASTOLOGIA	AREA + (4,50-3,35-4,50-3,35) X PE DIREITO (3,00)=47,10 M ² DESCONTOS= JANELA (1,00x1,00) + PORTA (0,80x2,10)=2,58 M ² AREA TOTAL = 44,52 M ²																																																										
SALA RAOX	AREA + (5,00-3,35-5,00-3,35) X PE DIREITO (3,00)=50,10 M ² DESCONTOS= PORTA (2x0,80x2,10) + (1,20x2,10)=5,88 M ² AREA TOTAL = 44,22 M ²																																																										
SALA REVELAÇÃO	AREA + (2,00-3,62-2,00-3,62) X PE DIREITO (3,00)=33,72 M ² DESCONTOS= PORTA (2x0,80x2,10) + (0,80x2,10)=4,62 M ² AREA TOTAL = 29,10 M ²																																																										
SALA MAMMOGRAFIA	AREA + (4,10-3,50-4,10-3,50) X PE DIREITO (3,00)=45,42 M ² DESCONTOS= PORTA (2x0,80x2,10) + JANELA (1,20x1,20)=4,56 M ² AREA TOTAL = 40,86 M ²																																																										
ALMOXARIFADO	AREA + (5,15-2,95-5,15-2,95) X PE DIREITO (3,00)=48,60 M ² DESCONTOS= PORTA (0,80x2,10) = 1,68 M ² AREA TOTAL = 46,92 M ²																																																										
CONSULTORIO INDEFERENCIADO	AREA + (5,15-2,95-5,15-2,95) X PE DIREITO (3,00)=48,60 M ² DESCONTOS= PORTA (0,80x2,10) = 1,68 M ² AREA TOTAL = 46,92 M ²																																																										
SALA PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS	AREA + (6,50-3,44-6,50-3,44) X PE DIREITO (3,00)=59,84M ² DESCONTOS= PORTA (0,80x2,10)+ JANELA (1,80x1,00)=3,48M ² AREA TOTAL = 56,36 M ²																																																										
HALL INTERNO	AREA+(12,41+1,35+12,41+1,35) X PE DIREITO (3,00) = 82,56 M ² DESCONTOS = PORTAS (4x0,80x2,10) + (1,20x2,10)+JANELAS (4x1,80x1,00)=16,48M ² AREA TOTAL = 66,08 M ²																																																										
PAREDES EXTERNAS	AREA=(14,00+14,00+18,00+18,00+4,30+3,65+6,10+6,10+1,95+1,95+1,82+1,82+15,11+0,65+6,85+18,65+17,75+1,50+7,00+7,00) X PE DIREITO (3,00) = 471,39 M ² DESCONTOS = PORTAS (8x0,80x2,10) + (2x1,20x2,10)+(2x1,20x2,10)+(2,40x2,10)+(2,40x2,10)+(3x1,50x2,10)+JANELAS (2,20x1,00)+(1,20x1,00)+(2x1,20x0,60)+(2x1,20x0,60)+(3x1,00x0,60)+(3x1,00x1,00)+(0,80x1,00)+(1,80x0,60)=75,38 M ² AREA TOTAL = 396,01 M ²																																																										

2.4	ED-50452	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVS SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	<p>IS MASC. = 1,70X2,00= 3,40 M²</p> <p>IS FEM. = 1,70X2,00= 3,40 M²</p> <p>HALL INTERNO = 16,35X1,50 = 24,52 M²</p> <p>SALA DE REUNIÕES = 5,00X6,85 = 23,70 M²</p> <p>SALA ADM. FINANCEIRO = 5,10X2,75 = 14,10 M²</p> <p>CONSULTÓRIO = 3,95X3,50 = 13,90 M²</p> <p>ISF = 1,45X1,23 = 1,78 M²</p> <p>ISM = 1,45X1,23 = 1,78 M²</p> <p>SALA ADM. FATURAMENTO = 5,10X2,75 = 14,10 M²</p> <p>CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO = 6,25 X 3,35 = 20,95 M²</p> <p>BANHO = 1,32 X 2,35 = 3,10 M²</p> <p>FONO = 1,80 X 2,35 = 4,23 M²</p> <p>CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO = 6,25 X 3,35 = 20,95 M²</p> <p>CONSULTÓRIO ULTRASSOM MASTOLOLOGIA = 4,50X3,35 = 12,91 M²</p> <p>IS = 1,45X1,20 = 1,74 M²</p> <p>IS PACIENTES = 1,80X1,85 = 3,33 M²</p> <p>BEBEDOURO = 3,20X1,85 = 5,92 M²</p> <p>SALA BAIXO X = 5,00X3,35 = 16,75 M²</p> <p>SALA REVELAÇÃO = 2,00X3,62 = 7,24 M²</p> <p>IS = 1,23X2,00 = 2,46 M²</p> <p>SALA MAMMOGRAFIA = 4,07 X 3,50 = 14,24 M²</p> <p>ALMOXARIFADO = 5,15X2,95 = 15,19 M²</p> <p>CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO = 5,19X5,10 = 26,46 M²</p> <p>SALA PROCEDIMENTO ORTOPÉDICOS = 6,50X3,44 = 22,36 M²</p> <p>COPA = 6,50X2,30 = 14,95 M²</p> <p>HALL INTERNO = 12,41X1,35 = 16,75 M²</p>
3			DIVERSOS
3.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	<p>CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO = 3,00X3,25 = 9,75 M²</p> <p>SALA DE EXAMES OFTALMO = 3,00X2,20 = 6,60 M²</p> <p>SALA DE EXAME EGG = 3,00X2,20 = 6,60 M²</p> <p>SALA DE ARQUIVOS = 3,00X3,25 = 9,75 M²</p> <p>ESTERELIZAÇÃO = 3,00X1,60 = 4,80 M²</p> <p>UTILIDADES E EXPURGOS = 3,00X1,60 = 4,80 M²</p> <p>RECEPÇÃO REGISTRO/ESPERA = 6,50X3,00 = 19,50 M²</p> <p>VESTIÁRIO MASCULINO = (3,00X1,73) + (2X1,20X1,43) = 6,62 M²</p> <p>VESTIÁRIO FEMININO = (3,00X1,73) + (2X1,20X1,43) = 6,62 M²</p> <p>CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO = 3,00X3,10 = 9,30 M²</p> <p>ROUPARIA/DEP. LIXO = 3,00X1,80 = 4,80 M²</p> <p>IS MASC. = 1,70X2,00 = 3,40 M²</p> <p>IS FEM. = 1,70X2,00 = 3,40 M²</p> <p>HALL INTERNO = 16,35X1,50 = 24,52 M²</p> <p>SALA DE REUNIÕES = 5,00X6,85 = 23,70 M²</p> <p>SALA ADM. FINANCEIRO = 5,10X2,75 = 14,10 M²</p> <p>CONSULTÓRIO = 3,95X3,50 = 13,90 M²</p> <p>ISF = 1,45X1,23 = 1,78 M²</p> <p>ISM = 1,45X1,23 = 1,78 M²</p> <p>SALA ADM. FATURAMENTO = 5,10X2,75 = 14,10 M²</p> <p>CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO = 6,25 X 3,35 = 20,95 M²</p> <p>BANHO = 1,32 X 2,35 = 3,10 M²</p> <p>FONO = 1,80 X 2,35 = 4,23 M²</p> <p>CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO = 6,25 X 3,35 = 20,95 M²</p> <p>CONSULTÓRIO ULTRASSOM MASTOLOLOGIA = 4,50X3,35 = 12,91 M²</p> <p>IS = 1,45X1,20 = 1,74 M²</p> <p>IS PACIENTES = 1,80X1,85 = 3,33 M²</p> <p>BEBEDOURO = 3,20X1,85 = 5,92 M²</p> <p>SALA BAIXO X = 5,00X3,35 = 16,75 M²</p> <p>SALA REVELAÇÃO = 2,00X3,62 = 7,24 M²</p> <p>IS = 1,23X2,00 = 2,46 M²</p> <p>SALA MAMMOGRAFIA = 4,07 X 3,50 = 14,24 M²</p> <p>ALMOXARIFADO = 5,15X2,95 = 15,19 M²</p> <p>CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO = 5,19X5,10 = 26,46 M²</p> <p>SALA PROCEDIMENTO ORTOPÉDICOS = 6,50X3,44 = 22,36 M²</p> <p>COPA = 6,50X2,30 = 14,95 M²</p> <p>HALL INTERNO = 12,41X1,35 = 16,75 M²</p>

Calibre e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

249911/D
CREA

Calibre e assinatura do responsável